LEPPEMÄRGID

- PLANEERITAVA ALA PIIR
- OLEMASOLEV KATASTRIÜKSUSE PIIR
- Mere tn 4 42401:002:0008 Ühiskondlike ehitiste maa — KATASTRIÜKSUSE ANDMED
- PLANEERITUD KRUNDI PIIR
- PLANEERITUD HOONESTUSALA
- PLANEERITUD HOONESTUSALA KÄMPINGUHOONETELE
- PLANEERITUD SPORDI-, PUHKE- JA MÄNGUVAHENDITE EHITUSALA

TEHNOVÕRGUD:

- VEEVARUSTUS OL.OL
- SIDEKANALISATSIOON OL.OL. ÕHULIIN
- SIDEKANALISATSIOON OL.OL. KAABELLIIN
- MADALPINGE OL.OL. ÕHULIIN
- LIKVIDEERITAV TEHNOVÕRK
- LK — PLANEERITUD SIDEVARUSTUSE LIITUMISKAPP
- S1.1ÕL — PLANEERITUD SIDEVARUSTUSE ÕHULIIN
- S1.1KL — PLANEERITUD SIDEVARUSTUSE KAABELLIIN
- V1 — PLANEERITUD MADALPINGE KAABEL
- PLANEERITUD 10/0,4kV ALAJAAM
- LK — PLANEERITUD LIITUMISKILP
- V2 — PLANEERITUD KESKPINGE KAABEL
- V1.1 — PLANEERITUD TÄNAVAVALGUSTUS
- PLANEERITUD HÜDRANT
- PLANEERITUD SERVITUUTIDE MÄÄRAMISE VAJADUS
- V1.1 — PLANEERITUD VEEVARUSTUS
- K1.1 — PPLANEERITUD REOVEE KANALISATSIOON

Veevarustuse ja kanalisatsiooni lahendus Loksa linna veemajandusprojekt
Infragate Eesti AS töö nr 736-09 29.03.2010.a. põhjal

- V1.2 — VEEVARUSTUS
- K1.2 — REOVEE KANALISATSIOON
- KS1.2 — REOVEE SURVEKANALISATSIOON
- REOVEEPUMPLA
- KANALISATSIOONI JA VEE LIITUMISED

Lõige A-A M 1:100



MÄRKUSED:
1. Tehnovõrkude projekteerimisel riigimaantee kinistule taodelda tehnilised tingimused Maanteeametilt.
2. Tehnovõrkude projekteerimisel arvestada maantee laiendamise vajadusega ning teeprojekti koostamise vajadusega.
3. Tehnovõrkude projekteerimisel riigimaanteele, paigutada tehnovõrgud teekonstruktsiooni alt välja.
4. Infragate Eesti AS töö nr 736-09 planeeritud tehnovõrkude asukoht on skemaatiline.
5. Tehnovõrkude ristumisel maateega tuleb ristumine lahendada kinnisel meetodil.
6. Riigimaantee teemaale ei tohi juhtida naaberkinnistute sademeveed.
7. Kõik arendusalaga seotud tehnilised projektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi riigimaantee kaitsevööndis, tuleb kooskõlastada Maanteeametiga.
8. Teedevõrgu ja liikluslahendus on läbivaadanud teedeinseneri pädevust omav spetsialist Urmas Tammekivi (tunnistuse nr 1-0054)

Tinter-Projekt OÜ Emajõe 1a 51008, Tartu Tel. 7 475 333 Faks 7 476 062			Töö nimetus: MERE TN 4 JA OSALISELT MERE TN 14 NING NENDE LÄHIALA DETAILPLANEERING				TINTER-PROJEKT
Amet:	Nimi:	Allkiri:	Töö Tellija: Loksa Laevatehase AS				
Projektijuht:	Jelena Tapner		Joonise nimetus: TEHNOVÕRGUD				
Planeerija:	Riina Lensment						
			Kuupäev: 06.07.2015	Joonise number: 4.1	Staadium: DP	Mõõtkava: 1:500	Töö nr: 36-12 DP